



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1016796-13	Nº SICONV 804178/2014	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada	MUNICÍPIO / UF ALVINLADIA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada									213.167,97	
1.			Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada					-	213.167,97	
1.1.			RECAPEAMENTO					-	127.965,66	
1.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.833,90	1,80	BDI 1	2,34	8.971,33	RA
1.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.833,90	1,45	BDI 1	1,88	7.207,73	RA
1.1.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.750,85	0,98	BDI 1	1,27	7.303,58	RA
1.1.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	115,02	700,00	BDI 1	908,39	104.483,02	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	82.895,34	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	880,00	1,30	BDI 1	1,69	1.487,20	RA
1.2.2.	SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	264,00	43,46	BDI 1	56,40	14.889,60	RA
1.2.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	880,00	4,27	BDI 1	5,54	4.875,20	RA
1.2.4.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	880,00	1,45	BDI 1	1,88	1.654,40	RA
1.2.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.320,00	0,98	BDI 1	1,27	1.676,40	RA
1.2.6.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	26,40	700,00	BDI 1	908,39	23.981,50	RA
1.2.7.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	332,00	63,19	BDI 1	82,00	27.224,00	RA
1.2.8.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	172,00	31,84	BDI 1	41,32	7.107,04	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.306,97	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	65,04	27,33	BDI 1	35,47	2.306,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1016796-13	Nº SICONV 804178/2014	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLADIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada	MUNICÍPIO / UF ALVINLADIA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada									213.167,97
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ALVINLADIA
Local

quarta-feira, 29 de agosto de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
CREA/CAU: 5069369000
ART/RRT: 28027230180380547

RECURSO
←