




Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
 CNPJ 44.518.405/0001-91
 "Simpatia da Centra Oeste"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: Recapeamento Asfáltico - CBUO	DATA	03/07/2018
LOCAL: Várias Ruas do Município - ALVINLÂNDIA	CUSTO SEM BDI	28,77
	CUSTO C/ BDI DE	%
	ÁREA DE RECAPE	2524,00
	CUSTO P/M²	R\$ 28,45

COD SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	P. UNIT	V.ITEM	TOTAL	PESO%	P. C/BDI	V.ITEM	TOTAL
											TOTAL
1											
RECAPAMENTO											
REF 739091	1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	2524,00	M²	R\$ 1,00	R\$ 2.524,00		4,59%	R\$ 1,30	R\$ 3.281,20	
REF 72943	1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	2524,00	M²	R\$ 1,00	R\$ 2.524,00		4,59%	R\$ 1,30	R\$ 3.281,20	
REF 95303	1.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	3786,00	M³XKM	R\$ 0,50	R\$ 1.893,00	R\$ 64.644,80	3,42%	R\$ 0,65	R\$ 2.460,90	R\$ 70.928,19
REF 95990	1.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	75,72	M²	R\$ 630,00	R\$ 47.703,60		86,24%	R\$ 817,55	R\$ 61.904,89	
2											
SINALIZAÇÃO VIARIA											
REF 72947	2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	24,64	M²	R\$ 27,33	R\$ 673,41	R\$ 673,41	1,22%	R\$ 35,47	R\$ 873,98	R\$ 873,98
TOTAL GERAL							R\$ 56.318,01	100,00%			R\$ 71.802,17

