



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1016796-13	Nº SICONV 804178/2014	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada	MUNICÍPIO / UF ALVINLADIA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada									236.351,97	
1.			Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada					-	236.351,97	
1.1.			RECAPEAMENTO					-	142.617,66	
1.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.833,90	1,79	BDI 1	2,32	8.894,65	RA
1.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.833,90	1,57	BDI 1	2,04	7.821,16	RA
1.1.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.750,85	0,99	BDI 1	1,28	7.361,09	RA
1.1.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	115,02	794,18	BDI 1	1.030,61	118.540,76	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	91.427,34	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	880,00	1,32	BDI 1	1,71	1.504,80	RA
1.2.2.	SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	264,00	49,28	BDI 1	63,95	16.882,80	RA
1.2.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	880,00	4,96	BDI 1	6,44	5.667,20	RA
1.2.4.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	880,00	1,57	BDI 1	2,04	1.795,20	RA
1.2.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.320,00	0,99	BDI 1	1,28	1.689,60	RA
1.2.6.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	26,40	794,18	BDI 1	1.030,61	27.208,10	RA
1.2.7.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	332,00	68,33	BDI 1	88,67	29.438,44	RA
1.2.8.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	172,00	32,44	BDI 1	42,10	7.241,20	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.306,97	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	65,04	27,33	BDI 1	35,47	2.306,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1016796-13	Nº SICONV 804178/2014	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLADIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada	MUNICÍPIO / UF ALVINLADIA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada									236.351,97
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ALVINLADIA
Local

segunda-feira, 18 de março de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
CREA/CAU: 5069369000
ART/RRT: 28027230180380547

RECURSO
←