



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1024750-41	Nº SICONV 819287	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	MUNICÍPIO / UF ALVINLÂNDIA - SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ									99.242,07	
1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ					-	99.242,07	
1.1.			SERVIÇOS DE PISO					-	39.439,50	
1.1.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	56,72	25,00	BDI 1	31,89	1.808,80	RA
1.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	567,24	52,00	BDI 1	66,34	37.630,70	RA
1.2.			SERVIÇOS DE GUIA					-	8.127,78	
1.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	192,01	33,18	BDI 1	42,33	8.127,78	RA
1.3.			SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CORETO					-	7.290,04	
1.3.1.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00	435,01	BDI 1	554,94	554,94	RA
1.3.2.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	3,25	98,47	BDI 1	125,62	408,27	RA
1.3.3.	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	57,36	24,87	BDI 1	31,73	1.820,03	RA
1.3.4.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	57,36	33,50	BDI 1	42,74	2.451,57	RA
1.3.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	26,00	20,26	BDI 1	25,85	672,10	RA
1.3.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,26	9,00	BDI 1	11,48	645,86	RA
1.3.7.	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	15,00	17,29	BDI 1	22,06	330,90	RA
1.3.8.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	5,06	62,95	BDI 1	80,31	406,37	RA
1.4.			SERVIÇOS DE PINTURA					-	7.262,82	
1.4.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	632,65	9,00	BDI 1	11,48	7.262,82	RA
1.5.			SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE CONCRETO					-	7.954,12	
1.5.1.	Cotação	001	REFORMA DOS BANCOS	UNIDADE	29,00	215,00	BDI 1	274,28	7.954,12	RA
1.6.			SERVIÇO DE PAISAGISMO					-	29.167,81	
1.6.1.	Cotação	002	CICA	UNIDADE	8,00	56,67	BDI 1	72,29	578,32	RA
1.6.2.	Cotação	003	FENIX	UNIDADE	15,00	55,00	BDI 1	70,16	1.052,40	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1024750-41	Nº SICONV 819287	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	MUNICÍPIO / UF ALVINLÂNDIA - SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ									99.242,07	
1.6.3.	Cotação	004	PANDANUS	UNIDADE	9,00	160,00	BDI 1	204,11	1.836,99	RA
1.6.4.	Cotação	005	MANACA DE CHEIRO	UNIDADE	8,00	50,00	BDI 1	63,79	510,32	RA
1.6.5.	Cotação	006	JASMIN DO CABO BRANCO	UNIDADE	8,00	55,00	BDI 1	70,16	561,28	RA
1.6.6.	Cotação	008	LIRIO AMARELO	UNIDADE	200,00	48,33	BDI 1	61,65	12.330,00	RA
1.6.7.	Cotação	009	LIRIO DA PAZ GIGANTE	UNIDADE	60,00	88,33	BDI 1	112,68	6.760,80	RA
1.6.8.	Cotação	010	CAMBARA RASTEIRO	UNIDADE	70,00	6,83	BDI 1	8,71	609,70	RA
1.6.9.	Cotação	011	MINI EXORA	UNIDADE	800,00	4,83	BDI 1	6,16	4.928,00	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALVINLÂNDIA - SP
Local

quinta-feira, 5 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
CREA/CAU: 5069369000
ART/RRT: 28027230171895573