




Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpátia do Centro Oeste"



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP.									
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DE RECICLAGEM									
Endereço: DISTRITO INDUSTRIAL - ALVINLÂNDIA/SP									
Referência: CPOS 178 - DESONERADA									
item	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total s/ BDI	Custo Total com BDI 20,00%	% Item	
1 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA									
1.1	06.01.02	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	3,00	R\$ 34,13	R\$ 102,39	R\$ 122,87	0,29%	
1.2	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t - completa com ferragem e concreto - profundidade = 4m -16 unidades	ml	24,00	R\$ 36,42	R\$ 874,08	R\$ 1.048,90	2,45%	
1.3	09.01.02	Forma em madeira comum para fundação	m²	10,00	R\$ 60,95	R\$ 609,50	R\$ 731,40	1,71%	
1.4	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 5/8 - 10 mm	kg	150,00	R\$ 6,24	R\$ 936,00	R\$ 1.123,20	2,62%	
1.5	11.16.04	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,50	R\$ 115,10	R\$ 402,85	R\$ 483,42	1,13%	
1.6	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	3,50	R\$ 278,13	R\$ 973,46	R\$ 1.168,15	2,73%	
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 3.898,28	R\$ 4.677,94	10,93%	
2 SERVIÇOS DE COBERTURA									
2.1	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	kg	1800,00	R\$ 7,00	R\$ 12.600,00	R\$ 15.120,00	35,32%	
2.2	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0.50 mm	m²	300,00	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00	R\$ 16.200,00	37,84%	
2.3	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	20,00	R\$ 45,00	R\$ 900,00	R\$ 1.080,00	2,52%	
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 27.000,00	R\$ 32.400,00	75,68%	
3 SERVIÇOS DE PINTURA									
3.1	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	150,00	R\$ 31,84	R\$ 4.776,00	R\$ 5.731,20	13,39%	
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 4.776,00	R\$ 5.731,20	13,39%	
TOTAL GERAL						R\$ 42.809,14	R\$ 52.809,14	100,00%	

Alvinlândia segunda-feira 18 de maio de 2020


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000