



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO

LOCAL: RUA VEREADOR ANTÔNIO APARECIDO, Q2G-2 - LOTE 01

MUNICÍPIO: ALVINLÂNDIA

ART/RRT: 28027230200464046

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Será colocado a placa de identificação da obra padrão do Estado de São Paulo conforme manual fornecido, e a locação tradicional da obra.

2. FUNDAÇÕES

Serão executados brocas de concreto armado moldadas in loco, diâmetro de 25cm e profundidade de 4,00 metros para engastamento com blocos de fundação e viga baldrame em concreto armado, e serão dimensionadas para suportar as cargas das alvenarias, lajes, cobertura e agentes externos.

3. SUPERESTRUTURA

As vigas e colunas serão de concreto armado fck 20 MPA e armadas com Aço CA-50 e CA-60 em bitolas de acordo com o projeto e especificações necessárias.

4. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

As alvenarias de elevação serão em tijolos do tipo baiano ou similar, de boa qualidade e queima, sendo as paredes de 1 tijolo de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia, na proporção de 1:3.



A alvenaria será reforçada com peças estruturais como pilares, vigas que deverão ser de concreto armado conforme ilustra o projeto.

5. FORRO

O forro será executado em placas de PVC no salão da cozinha e nos demais cômodos de laje pré-moldada do tipo forro conforme projeto.

6. COBERTURA

A cobertura será com telhas tipo fibrocimento ondulada com estrutura metálica inclinação de 10% a 15% e na frente deverá ser executado uma cobertura metálica coberta com telha em policarbonato.

7. ESQUADRIAS COM FERRAGENS

As portas internas serão de madeira lisa, próprias para pintura na cor a ser definida pela contratada, as janelas serão de correr em vidro do tipo blindex ou similar com espessura de 10mm bem como as portas externas.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas de acordo com as Normas da CPFL – Cia Paulista Força e Luz, concessionária local, fios do tipo anti-chamas, interruptores, tomadas e quadros dentro das Normas pertinentes as instalações elétricas da ABNT.

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serão executadas de acordo com as Normas da SABESP, concessionária local, e de acordo com as normas técnicas brasileira pertinentes ao assunto.



10. REVESTIMENTOS

PAREDES: Todas as paredes receberão chapisco, e reboco e sobre este revestimento receberá massa ou azulejo conforme projeto.

PISOS: Todo piso das salas e banheiro será cerâmico esmaltado PEI-5 assentados com argamassa colante sobre contra piso, na área comum da cozinha será de ganilite. Na área externa será assentados revestimentos conforme projeto e padrões da prefeitura municipal sobre todo entorno do prédio

11. PINTURA

As alvenarias externas e internas deverão receber pintura látex acrílico com cores a serem definidas pela contratante.

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverá ser instalado uma grande na casa onde serão instalados os botijões de gás, após término da obra a empresa deverá entregá-la limpa e pronta para uso.

Prefeitura do Município de Alvinlândia, aos 04/05/2020.

REINALDO AP. SILVA FILHO
Responsável Técnico
CREA/SP 5069369000
ART N°. 28027230200464046