



Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpátia do Centro Oeste"



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP.								
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO								
Endereço: RUA JOSÉ SIMÕES DE OLIVEIRA, 411 - CEP 17430-000 - ALVINLÂNDIA/SP								
Referência: CPOS 178 - DESONERADA								
item	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total s/ BDI	Custo Total com BDI 20,00%	% Item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m ²	4,00	R\$ 278,83	R\$ 1.115,32	R\$ 1.338,38	1,27%
1.2	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m ²	115,00	R\$ 4,09	R\$ 470,35	R\$ 564,42	0,54%
1.3	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	m ²	85,00	R\$ 4,50	R\$ 382,50	R\$ 459,00	0,44%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 1.968,17	R\$ 2.361,80	2,25%
2 SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO								
2.1	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m ²	144,00	R\$ 10,92	R\$ 1.572,48	R\$ 1.886,98	1,79%
2.2	15.01.030	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m	m ²	144,00	R\$ 106,96	R\$ 15.402,24	R\$ 18.482,69	17,58%
2.3	16.02.010	Telha de barro tipo italiana	m ²	144,00	R\$ 42,92	R\$ 6.180,48	R\$ 7.416,58	7,05%
2.4	16.02.230	Cumeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	52,00	R\$ 20,64	R\$ 1.073,28	R\$ 1.287,94	1,22%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 24.228,48	R\$ 29.074,19	27,65%
3 SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO								
3.1	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m ²	213,10	R\$ 30,46	R\$ 6.491,03	R\$ 7.789,24	7,41%
3.2	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	m ³	4,91	R\$ 605,42	R\$ 2.972,61	R\$ 3.567,13	3,39%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 9.463,64	R\$ 11.356,37	10,80%
4 SERVIÇOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTO								
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	8,10	R\$ 53,72	R\$ 435,13	R\$ 522,16	0,50%
4.2	17.02.020	Chapisco	m ²	16,20	R\$ 4,61	R\$ 74,68	R\$ 89,62	0,09%
4.3	17.02.120	Emboço comum	m ²	16,20	R\$ 14,88	R\$ 241,06	R\$ 289,27	0,28%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 509,81	R\$ 901,05	0,86%
5 SERVIÇOS DE PORTAS E VIDROS								
5.1	23.11.050	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm	un	2,00	R\$ 386,35	R\$ 772,70	R\$ 927,24	0,88%
5.2	23.11.040	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	un	10,00	R\$ 368,73	R\$ 3.687,30	R\$ 4.424,76	4,21%
5.3	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	m ²	19,20	R\$ 170,34	R\$ 3.270,53	R\$ 3.924,64	3,73%
5.4	24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	m ²	5,25	R\$ 585,77	R\$ 3.075,29	R\$ 3.690,35	3,51%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 10.805,82	R\$ 12.966,99	12,33%
6 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C.	m	100,00	R\$ 4,25	R\$ 425,00	R\$ 510,00	0,48%
6.2	41.31.044	Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido ou transparente, 4000 K, fluxo luminoso de 2924 a 3400 lm - potência de 31 a 37 W	un	10,00	R\$ 346,50	R\$ 3.465,00	R\$ 4.158,00	3,95%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 3.890,00	R\$ 4.668,00	4,44%
7 SERVIÇOS DE PINTURA								
7.1	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m ²	536,00	R\$ 20,19	R\$ 10.821,84	R\$ 12.986,21	12,35%
7.2	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m ²	368,00	R\$ 28,62	R\$ 10.532,16	R\$ 12.638,59	12,02%
7.3	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m ²	50,00	R\$ 31,84	R\$ 1.592,00	R\$ 1.910,40	1,82%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 22.946,00	R\$ 27.535,20	26,18%
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								




Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpatia do Centro Oeste"



8.1	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	m ²	65,00	R\$ 37,31	R\$ 2.425,15	R\$ 2.910,18	2,77%
8.2	22.03.050	Forro em fibra mineral revestido em látex	m ²	115,00	R\$ 75,88	R\$ 8.726,20	R\$ 10.471,44	9,96%
8.3	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	254,13	R\$ 9,56	R\$ 2.429,48	R\$ 2.915,38	2,77%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 13.580,83	R\$ 16.297,00	15,50%
TOTAL GERAL						R\$ 105.160,60	100,00%	

Alvinlândia segunda-feira, 11 de maio de 2020


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000