




Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpatia do Centro Oeste"



| MEMORIAL DESCRITIVO | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|--------|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA | | | | | | |
| REFORMA SALAS PREFEITURA | | | | | | |
| ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL ALVINLÂNDIA | | | | | | |
| REFERÊNCIA: CDHU/186 - NÃO DESONERADO - MÃO DE OBRA | | | BDI 25,00% | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MEMORIAL DESCRITIVO | |
| 1.0 SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 1.1 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M2 | 32,00 | Serviços de remoção de todas janelas existentes | |
| 1.2 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | M2 | 96,00 | serviços de remoção do piso existente nas salas | |
| 1.3 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 2,00 | serviços de remoção das portas existentes | |
| 1.4 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 2,00 | Demolição do local de abertura das novas portas | |
| 2.0 SERVIÇOS DE PISO E CONTENÇÃO DE TRINCAS E BANCÃO | | | | | | |
| 2.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 4,80 | argamassa para regulização do contrapiso | |
| 2.4 | 18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | M2 | 96,00 | Assentamento do novo piso | |
| 2.5 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 96,00 | Rejuntamento do piso | |
| 2.7 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 20,00 | Reparos da trincas existentes nas salas com ferragem para travamento | |
| 2.8 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 10,40 | Alvenaria dos balcoes e fechamento da porta da sala 01 | |
| 2.9 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 30,00 | chapisco da alvenaria | |
| 2.10 | 17.02.220 | Reboco | M2 | 30,00 | reboco da alvenaria | |
| 2.11 | 44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | M2 | 21,00 | prateleiras nos fundos das salas 4 fileiras e embaixo dos balcoes | |
| 2.12 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 5,50 | balcoes em granito conforme projeto | |
| 2.13 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 15,40 | peitoril nas janelas novas | |
| 3.0 SERVIÇOS DE ESQUADRIAS E PINTURA | | | | | | |
| 3.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 250,00 | Pintura geral do prédio incluindo laje, paredes | |
| 3.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo | M2 | 250,00 | | |
| 3.3 | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 | 32,00 | | Caixilho em blindex ou similiar nas paredes do fundo conforme projeto |
| 3.4 | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | M2 | 5,67 | | 3 unidades de portas em vidro temperado - completas |
| 4.0 SERVIÇOS ELETRICOS | | | | | | |
| 4.1 | MERCADO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MVB | 1,00 | Serviços de troca da enfição existente e instalação de tomadas e iluminação | |

ALVINLÂNDIA, terça-feira, 20 de setembro de 2022


REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369/000